

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I 屋外(校舎地区)						
1. 排水設備						
【雨水排水】						
柵類	ため柵 350×350, 400H, グレーチング(T-2)	1	組			
柵類	ため柵 450×450, 600H, グレーチング(T-2)	1	組			
柵類	ため柵 600×600, 400H, グレーチング(T-2)	1	組			
柵類	ため柵 600×600, 1000H, グレーチング(T-2)	1	組			
柵類	ため柵 450×450, 500H, グレーチング(T-8)	1	組			
柵類	ため柵 450×450, 550H, グレーチング(T-8)	4	組			
柵類	ため柵 450×450, 600H, グレーチング(T-8)	4	組			
柵類	ため柵 600×600, 700H, グレーチング(T-8)	6	組			
柵類	ため柵 600×600, 800H, グレーチング(T-8)	1	組			
柵類	ため柵 600×600, 900H, グレーチング(T-8)	1	組			
柵類	ため柵 600×600, 700H, グレーチング(T-14)	2	組			
柵類	ため柵 600×600, 1100H, グレーチング(T-14)	9	組			
柵類	ため柵 600×600, 1200H, グレーチング(T-14)	1	組			
柵類	ため柵 350×350, 350H, MHA	1	組			
柵類	ため柵 350×350, 450H, MHA	1	組			
柵類	ため柵 450×450, 500H, MHA	1	組			
柵類	ため柵 450×450, 600H, MHA	1	組			
柵類	ため柵 600×600, 700H, MHA	3	組			
柵類	ため柵 600×600, 800H, MHA	5	組			
柵類	ため柵 600×600, 900H, MHA	4	組			
柵類	ため柵 600×600, 1000H, MHA	1	組			
柵類	ため柵 600×600, 1100H, MHA	1	組			
柵類	ため柵 600×600, 1200H, MHA	1	組			
柵類	ため柵 600×600, 1300H, MHA	1	組			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
柵類	ため柵 600×600, 1500H, MHA	1	組			
柵類	街渠柵 622×370, 300H, T-2	4	組			
柵類	街渠柵 622×370, 400H, T-2	1	組			
柵類	街渠柵 622×370, 500H, T-2	3	組			
柵類	街渠柵 622×370, 600H, T-2	2	組			
柵類	街渠柵 622×370, 700H, T-2	1	組			
柵類	街渠柵 622×370, 900H, T-2	1	組			
柵類	街渠柵 622×370, 300H, T-8	4	組			
柵類	街渠柵 622×370, 400H, T-8	5	組			
柵類	街渠柵 622×370, 500H, T-8	22	組			
柵類	街渠柵 622×370, 600H, T-8	9	組			
柵類	街渠柵 622×370, 700H, T-8	5	組			
柵類	街渠柵 622×370, 800H, T-8	2	組			
柵類	街渠柵 622×370, 900H, T-8	2	組			
柵類	街渠柵 622×370, 1100H, T-8	1	組			
柵類	街渠柵 622×370, 500H, T-14	1	組			
柵類	小口径塩ビ柵 200-100, Aタイプ, 500H, 塩ビ蓋	2	組			
柵類	小口径塩ビ柵 200-100, Aタイプ, 600H, 塩ビ蓋	2	組			
柵類	小口径塩ビ柵 200-100, Bタイプ, 400H, 塩ビ蓋	1	組			
柵類	小口径塩ビ柵 200-100, Bタイプ, 500H, 塩ビ蓋	3	組			
柵類	小口径塩ビ柵 200-150, Aタイプ, 300H, 塩ビ蓋	2	組			
柵類	小口径塩ビ柵 200-150, Aタイプ, 400H, 塩ビ蓋	7	組			
柵類	小口径塩ビ柵 200-150, Aタイプ, 500H, 塩ビ蓋	16	組			
柵類	小口径塩ビ柵 200-150, Aタイプ, 600H, 塩ビ蓋	10	組			
柵類	小口径塩ビ柵 200-150, Aタイプ, 700H, 塩ビ蓋	10	組			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
柵類	小口径塩ビ柵 200-150, Aタイプ, 800H, 塩ビ蓋	5	組			
柵類	小口径塩ビ柵 200-150, Aタイプ, 900H, 塩ビ蓋	2	組			
柵類	小口径塩ビ柵 200-150, Bタイプ, 500H, 塩ビ蓋	4	組			
柵蓋取替	グレーチング (T-8)	1	個			
排水管	VU 100 地中埋設	169	m			
排水管	VU 150 地中埋設	755	m			
排水管	VU 200 地中埋設	147	m			
排水管	VU 250 地中埋設	148	m			
排水管	VU 300 地中埋設	139	m			
排水管	VU 400 地中埋設	148	m			
L字側溝		151	m			
U字側溝		57	m			
土工事	土留め共	1	式			別紙明細1
既設配管・柵洗浄		1	式			別紙明細2
【生活排水】						
柵類	インバート柵 350×350, 600H, MHD	1	組			
柵類	インバート柵 350×350, 700H, MHD	1	組			
柵類	インバート柵 600×600, 600H, MHD	1	組			
柵類	インバート柵 600×600, 700H, MHD	2	組			
柵類	インバート柵 600×600, 800H, MHD	2	組			
柵類	インバート柵 600×600, 900H, MHD	1	組			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
桧類	インバート桧 600×600, 600H, MHA	1	組			
桧類	インバート桧 600×600, 700H, MHA	1	組			
桧類	インバート桧 600×600, 800H, MHA	2	組			
桧類	インバート桧 600×600, 1000H, MHA	2	組			
桧類	インバート桧 600×600, 1200H, MHA	2	組			
桧類	インバート桧 900φ, 1300H, MHD	4	組			
桧類	インバート桧 900φ, 1400H, MHD	3	組			
桧類	インバート桧 900φ, 1500H, MHD	2	組			
桧類	インバート桧 900φ, 1600H, MHD	2	組			
桧類	インバート桧 900φ, 1700H, MHD	2	組			
桧類	インバート桧 900φ, 1800H, MHD	1	組			
桧類	インバート桧 900φ, 2000H, MHD	1	組			
桧類	インバート桧 900φ, 2300H, MHD	1	組			
桧類	インバート桧 900φ, 2500H, MHD	4	組			
桧類	インバート桧 900φ, 1300H, MHA	1	組			
桧類	インバート桧 900φ, 1400H, MHA	1	組			
桧類	インバート桧 900φ, 1500H, MHA	2	組			
桧類	インバート桧 1200φ, 2700H, MHA	1	組			
桧類	インバート桧 1200φ, 2800H, MHA	1	組			
桧類	インバート桧 1200φ, 2900H, MHA	1	組			
桧類	インバート桧 1200φ, 3000H, MHA	1	組			
桧類	インバート桧 1200φ, 3100H, MHA	1	組			
桧類	インバート桧 1200φ, 3200H, MHA	1	組			
桧類	小口径塩ビ桧 200-100, Aタイプ, 400H, 塩ビ蓋	3	組			
桧類	小口径塩ビ桧 200-100, Aタイプ, 500H, 塩ビ蓋	4	組			
桧類	小口径塩ビ桧 200-100, Aタイプ, 600H, 塩ビ蓋	2	組			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
桧類	小口径塩ビ桧 200-100, Aタイプ, 700H, 塩ビ蓋	1	組			
桧類	小口径塩ビ桧 200-100, Aタイプ, 1100H, 塩ビ蓋	1	組			
桧類	小口径塩ビ桧 200-125, Aタイプ, 400H, 塩ビ蓋	2	組			
桧類	小口径塩ビ桧 200-125, Aタイプ, 500H, 塩ビ蓋	3	組			
桧類	小口径塩ビ桧 200-125, Aタイプ, 600H, 塩ビ蓋	2	組			
桧類	小口径塩ビ桧 200-150, Aタイプ, 300H, 塩ビ蓋	1	組			
桧類	小口径塩ビ桧 200-150, Aタイプ, 500H, 塩ビ蓋	17	組			
桧類	小口径塩ビ桧 200-150, Aタイプ, 600H, 塩ビ蓋	8	組			
桧類	小口径塩ビ桧 200-150, Aタイプ, 700H, 塩ビ蓋	3	組			
桧類	小口径塩ビ桧 200-150, Aタイプ, 800H, 塩ビ蓋	1	組			
桧類	小口径塩ビ桧 200-150, Aタイプ, 900H, 塩ビ蓋	2	組			
桧類	小口径塩ビ桧 200-150, Aタイプ, 1500H, 塩ビ蓋	1	組			
桧類	小口径塩ビ桧 200-100, Bタイプ, 400H, 塩ビ蓋	1	組			
桧類	小口径塩ビ桧 200-100, Bタイプ, 700H, 塩ビ蓋	1	組			
桧蓋取替	塩ビ桧防護蓋	1	組			
排水管	VU 50 地中埋設	27	m			
排水管	VU 100 地中埋設	92	m			
排水管	VU 125 地中埋設	47	m			
排水管	VU 150 地中埋設	599	m			
排水管	VU 200 地中埋設	201	m			
土工事	土留め共	1	式			別紙明細3
はつり補修費	穴あけ	1	式			別紙明細4

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【実験排水】						
柵類	小口径塩ビ柵 200-100, Aタイプ, 300H, 塩ビ蓋	3	組			
柵類	小口径塩ビ柵 200-100, Aタイプ, 500H, 塩ビ蓋	5	組			
柵類	小口径塩ビ柵 200-100, Aタイプ, 600H, 塩ビ蓋	1	組			
柵類	小口径塩ビ柵 200-150, Aタイプ, 400H, 塩ビ蓋	2	組			
柵類	小口径塩ビ柵 200-150, Aタイプ, 500H, 塩ビ蓋	7	組			
柵類	小口径塩ビ柵 200-150, Aタイプ, 600H, 塩ビ蓋	3	組			
柵類	小口径塩ビ柵 200-150, Aタイプ, 700H, 塩ビ蓋	3	組			
柵類	小口径塩ビ柵 200-150, Aタイプ, 800H, 塩ビ蓋	3	組			
柵類	小口径塩ビ柵 200-150, Aタイプ, 900H, 塩ビ蓋		組			
柵類	インバート柵 600×600, 300H, MHD	1	組			
排水管	VU 100 地中埋設	86	組			
排水管	VU 150 地中埋設	62	組			
土工事	土留め共	1	式			別紙明細5
はつり補修費	穴あけ	1	式			別紙明細6
舗装工事		1	式			別紙明細7
計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
2. 撤去工事						
撤去工事	舗装	1	式			別紙明細8
撤去工事	雨水排水	1	式			別紙明細9
撤去工事	生活排水	1	式			別紙明細10
撤去工事	実験排水	1	式			別紙明細11
撤去工事	中和槽撤去	1	式			
計						
3. 発生材処理						
発生材積込		1	式			別紙明細12
発生材運搬		1	式			別紙明細13
発生材処分		1	式			別紙明細14
計						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備考
別紙明細1						
【雨水排水】						
土工事						
根切り		930.0	m ³			
砂		403.0	m ³			
埋め戻し		845.0	m ³			
残土処分		84.0	m ³			
土留め	1,500H以上	162.0	m ²			
計						
別紙明細2						
【雨水排水】						
既設配管・桝洗浄						
塩ビ管	100A	34.0	m			
塩ビ管	150A	140.0	m			
雨水桝		12	箇所			
計						
別紙明細3						
【生活排水】						
土工事						
根切り		764.0	m ³			
砂		179.0	m ³			
埋め戻し		734.0	m ³			
残土処分		30.0	m ³			
土留め	1,500H以上	3,098	m ²			
計						
別紙明細4						
【生活排水】						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり補修						
配管貫通口	コアー抜き 150φ	4	箇所			
配管貫通口	コアー抜き 200φ	2	箇所			
計						
別紙明細5						
【実験排水】						
土工事						
根切り		60.0	m ³			
砂		56.0	m ³			
埋め戻し		28.0	m ³			
残土処分		4.0	m ³			
計						
別紙明細6						
【実験排水】						
はつり補修						
配管貫通口	コアー抜き 150φ	2	箇所			
計						
別紙明細7						
舗装工事						
アスファルト舗装		2,402.0	m ²			
コンクリート平板舗装		18.0	m ²			
コンクリート舗装		12.0	m ²			
カッター入れ		2,997.0	m			
L字側溝	コンクリート	151.0	m			
U字側溝	コンクリート	57.0	m			
U字側溝清掃		41.0	m			
平板ブロック		4.0	m			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備考
計						
別紙明細8						
【舗装撤去】						
コンクリート		2.0	m ³			
アスファルト		120.0	m ³			
L字側溝		151.0	m			
U字側溝		57.0	m			
側溝蓋		57.0	m			
平板ブロック		4.0	m			
計						
別紙明細9						
撤去工事						
【雨水撤去】						
ため桝	～300H MHA	5	組			
ため桝	301～400H MHA	29	組			
ため桝	401～500H MHA	17	組			
ため桝	501～600H MHA	13	組			
ため桝	601～700H MHA	7	組			
ため桝	701～800H MHA	9	組			
ため桝	801～900H MHA	9	組			
ため桝	901～1000H MHA	9	組			
ため桝	1001～1100H MHA MHA	10	組			
ため桝	1101～1200H MHA	3	組			
ため桝	1201～1300H MHA	1	組			
ため桝	1301～1400H MHA	3	組			
ため桝	1401～1500H MHA	2	組			
ため桝	1601～1700H MHA	1	組			
ため桝	1701～1800H MHA	1	組			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備考
ため樹	1901~2000H MHA	1	組			
ため樹	2101~2200H MHA	1	組			
街渠樹	~300H	4	組			
街渠樹	301~400H	40	組			
街渠樹	401~500H	3	組			
街渠樹	501~600H	1	組			
街渠樹	601~700H	1	組			
雨水管	VU100A 地中埋設	146.0	m			
雨水管	VU150A 地中埋設	688.0	m			
雨水管	VU200A 地中埋設	64.0	m			
雨水管	VU250A 地中埋設	51.0	m			
雨水管	VU300A 地中埋設	138.0	m			
雨水管	VU400A 地中埋設	129.0	m			
モルタル撤去		24.0	m			
計						
別紙明細10						
撤去工事						
【生活排水撤去】						
インバート樹	~300H MHA	6	組			
インバート樹	301~400H MHA	11	組			
インバート樹	401~500H MHA	12	組			
インバート樹	501~600H MHA	5	組			
インバート樹	601~700H MHA	1	組			
インバート樹	701~800H MHA	10	組			
インバート樹	801~900H MHA	7	組			
インバート樹	901~1000H MHA	3	組			
インバート樹	1001~1100H MHA	9	組			
インバート樹	1101~1200H MHA	3	組			
インバート樹	1201~1300H MHA	8	組			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備考
インバート桧	1301～1400H MHA	8	組			
インバート桧	1401～1500H MHA	4	組			
インバート桧	1501～1600H MHA	1	組			
インバート桧	1601～1700H MHA	2	組			
インバート桧	1701～1800H MHA	1	組			
インバート桧	1901～2000H MHA	2	組			
インバート桧	2001～2100H MHA	1	組			
インバート桧	2301～2400H MHA	1	組			
インバート桧	2401～2500H MHA	1	組			
インバート桧	2501～2600H MHA	1	組			
インバート桧	2601～2700H MHA	1	組			
インバート桧	2701～2800H MHA	1	組			
インバート桧	2901～3000H MHA	1	組			
インバート桧	3101～3200H MHA	1	組			
インバート桧	3301～3400H MHA	2	組			
排水管	VU100A 地中埋設	25.0	m			
排水管	VU125A 地中埋設	9.0	m			
排水管	VU150A 地中埋設	617.0	m			
排水管	VU200A 地中埋設	202.0	m			
計						
別紙明細11						
撤去工事						
【実験排水撤去】						
ため桧	301～400H MHA	11	組			
ため桧	401～500H MHA	2	組			
ため桧	501～600H MHA	3	組			
ため桧	601～700H MHA	8	組			
ため桧	701～800H MHA	5	組			
ため桧	801～900H MHA	6	組			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備考
ため桝	901～1000H MHA	10	組			
ため桝	1001～1100H MHA	4	組			
ため桝	1101～1200H MHA	1	組			
ため桝	1201～1300H MHA	2	組			
ため桝	1301～1400H MHA	2	組			
ため桝	1401～1500H MHA	1	組			
ため桝	1601～1700H MHA	2	組			
ため桝	1701～1800H MHA	1	組			
ため桝	1801～1900H MHA	2	組			
ため桝	1901～2000H MHA	1	組			
ため桝	2001～2100H MHA	2	組			
ため桝	2101～2200H MHA	2	組			
ため桝	2201～2300H MHA	2	組			
実験排水管	VU100A 地中埋設	91.0	m			
計						
別紙明細12						
発生材処理	発生材積込					
【舗装】						
がれき類		177.7	t			
ガラス・コンクリート・陶磁器		29.7	t			
金属くず		1.7	t			
【雨水排水】						
廃プラ類		4.9	t			
ガラス・コンクリート・陶磁器		49.5	t			
その他	建築発生土	84.4	t			
【生活排水】						
廃プラ類		3.5	t			
ガラス・コンクリート・陶磁器		28.4	t			
その他	建築発生土	30.1	t			

(別紙明細)

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備考
【実験排水】						
廃プラ類		0.4	t			
ガラス・コンクリート・陶磁器		18.2	t			
その他	建築発生土	4.2	t			
計						
別紙明細13						
発生材処理	発生材運搬					
【舗装】						
がれき類		177.7	t			
ガラス・コンクリート・陶磁器		29.7	t			
金属くず		1.7	t			
【雨水排水】						
廃プラ類		4.9	t			
ガラス・コンクリート・陶磁器		49.5	t			
その他	建築発生土	84.4	t			
【生活排水】						
廃プラ類		3.5	t			
ガラス・コンクリート・陶磁器		28.4	t			
その他	建築発生土	30.1	t			
【実験排水】						
廃プラ類		0.4	t			
ガラス・コンクリート・陶磁器		18.2	t			
その他	建築発生土	4.2	t			
計						
別紙明細14						
発生材処理	発生材処分					
【舗装】						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備考
がれき類		177.7	t			
ガラス・コンクリート・陶磁器		29.7	t			
金属くず		1.7	t			
【雨水排水】						
廃プラ類		4.9	t			
ガラス・コンクリート・陶磁器		49.5	t			
その他	建築発生土	84.4	t			
【生活排水】						
廃プラ類		3.5	t			
ガラス・コンクリート・陶磁器		28.4	t			
その他	建築発生土	30.1	t			
【実験排水】						
廃プラ類		0.4	t			
ガラス・コンクリート・陶磁器		18.2	t			
その他	建築発生土	4.2	t			
計						